PANAGRO TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. A.Ş.

SARIOĞLAN TESİSİ

HAM MADDE STOK SAHASI VE ASETATÖR KAPAMA İŞLERİ

KEŞİF ÖZETİ

Teklif Özeti

Sayfa 1

Bina Adı

Bina No

Keşif grubu **İNŞAAT İŞLERİ**

Sıra No	Poz No	Açıklama	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
	Ö.B.F. 02.00	**BETON İŞLERİ**				
	Ö.B.F. 02.05.1	Donatılı C30 Beton (Temel, Kolon, Kiriş, Döşeme)	m3.	20,000		
	Ö.B.F. 02.07	Kalıp Yapılması (Plywood İle)	m2.	60,000		
	Ö.B.F. 02.08	Nervürlü İnşaat Demiri	ton.	3,000		
	Ö.B.F. 03.00	**YAPISAL ÇELİK İŞLERİ**				
	Ö.B.F. 03.02.2	Yapısal Çelik (180 Mikron Epoksi Boyalı)	ton.	60,000		
	Ö.B.F. 03.07.1	Gömülü Çelik	ton.	0,750		
	Ö.B.F. 03.08	Ankraj Civatası	ton.	0,500		
	Ö.B.F. 03.10	Kimyasal Dübel	adet.	300,000		
	Ö.B.F. 05.00	**CEPHE VE ÇATI KAPLAMA İŞLERİ**				
	Ö.B.F. 05.18	Taş Yünü Paneller İle Çatı Kaplaması Yapılması (100 mm.)	m2.	750,000		
	Ö.B.F. 05.19	Taş Yünü Paneller İle Cephe Kaplaması Yapılması (100 mm .)	m2.	1.750,000		
	Ö.B.F. 05.20	5CM TAŞYÜNÜ PLAKA + TRAPEZ SAÇ YAPILMASI (0,7MM)	m2.	850,000		
					TOPLAM	