ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
Satınalma Direktörlüğü

TEKLİF FORMU

2/10/2020
KONYA

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SEYDİBEY T.Ü.İ.E.T. PATATES FABRİKASI İŞLETME RUHSATI İÇİN ALÇIPAN BÖLME DUVAR YAPILMASI

TEKLİF BİRİM FİYAT LİSTESİ

	AÇIKLAMA	Birim	Miktar	BR.FİYAT TL	TUTARI
	KAZAN DARESİ BİNASI				
1	KIRMIZI ALÇIPAN BÖLME DUVAR (TAŞYÜNÜ DOLGULU)	M2	**116,25**		
2	ALÇI SIVA +BOYA YAPILMASI	M2	**232,50**		
3	KARELAJ YAPILMASI (60*40 *3 mm)	KG	**550,00**		
	ANA ÜRETİM BİNASI				
1	KIRMIZI ALÇIPAN BÖLME DUVAR (TAŞYÜNÜ DOLGULU)	M2	**220,00**		
2	ALÇI SIVA +BOYA YAPILMASI	M2	**440,00**		
3	KARELAJ YAPILMASI (60*40 *3 mm)	KG	**3850,00**		
				GENEL TOPLAM	

FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

.0 GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,
- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,
- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,
- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı,
- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,
- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,
- Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi,
- Servis yollarının yapımı ve bakımı,
- Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,
- Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,
- Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.
- Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm'yi geçmeyecektir.
- Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat açıklamaları esas alınacaktır.
- İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.
- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,
- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,
- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,
- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,
- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,
- Sözleşme giderleri,
- Genel giderler,
- Müteahhit karı

Ö.B.F.-01.01- KARELAJ ÇELİKLİĞİ (180 mikron EPOKSİ BOYALI)

Şartnamelere uygun her çeşit hadde profili,veya çelik sacla kaynaklı olarak teşkil edilmiş yapma profiller, boru, çubuk demir köşebent, kutu profil ve çelik saclarla projesine göre tavan ve duvar panelleri için karelaj oluşturulmasında kullanılmak üzere çelik imalat yapılması, parçaların kaynak, cıvata veya bulonla eklenmesi, çelik imalatın yüzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanması, kumlama sonrası yüzeylerin en geç 1 saat içinde 80 mikron sentetik reçine bazlı astar ve 50+50 mikron sentetik reçine bazlı son katları olmak üzere toplam 180mikron kalınlıkta boyanması, korunması, monte edilmesi, kot ve yerleşim ayarının yapılması, proje değerlerinde torklanması, gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, çalışma için iş iskelesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 ton fiyatı ..... TL'dir.

.

Ölçü :

Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işlerinin ödenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler üzerinden fiilen imalata giren miktarlara göre herhangi bir zayiat payı ilave edilmeksizin, toplam net malzeme ağırlığı üzerine % 2 (kaynak, cıvata, rondela, pul, somun, şim, platina vb. için) ağırlık ilave edilerek bulunacaktır. Projesi olmayan tarif üzerine yapılan işler için MÜTEAHHİT tarafından standartlara uygun halde "Şantiye imalatı" resimleri hazırlanarak protokol ile imzalanacak ve ölçmeye esas alınacaktır. Projelerdeki ağırlık hesabı için düz sac dışındaki bütün malzemelerin tablo ağırlık değerleri, düz sac için ise 7,85 gr/cm³ yoğunluk esas alınır. MÜTEAHHİT' in temin ettiği malzemelerin standartlara göre sapma göstermesi halinde MÜTEAHHİT fazladan bir ağırlık talep edemez.

Ö.B.F.-03.01- KIRMIZI ALÇIPAN ARASI 5 CM TAŞYÜNLÜ ÇİFT TARAFLI ALÇIPAN BÖLME DUVAR

125 mm kalınlığında alçı duvar levhalarının, tespit elemanlarının, profillerin temini, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, profillerin yerlerine tespiti, alçıpan levhaların profillere vidalanması, ekyerlerinin bant ve alçı ile tamiri, duvarın her iki yüzeyine alçı çekilmesi ve boyanması suretiyle duvarın teşkili, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² Arası 5 cm Taşyünlü Alçıpan Bölme Duvar Yapılması fiyatı ..... TL'dir

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

Ö.B.F.-03.02- ALÇI SIVA+SATEN ALÇI+SU BAZLI BOYA YAPILMASI

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, iç alçı sıvanın (kaba+ince sıva) yapılması, varsa yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir harcı ile tamir edilmesi, hazırlanan alçının 3 kat olarak çelik mala ile duvarlara çekilmesi, duvarların boyaya hazır hale getirilmesi, hazırlanan boyanın 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanması ve zımparalanması ve bunun için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m² fiyatı ..... TL'dir .

Ölçü : Projesine göre yapılan imalat yerinde kontrol edilir.