

KANGAL TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TENİS KORTU YAPTIRILMASI ŞARTNAME

TENİS KORTU ANAHTAR TESLİM YAPIMI, TEKNİK VE FİYATSAL AÇIKLAMALARI

1)Tenis Kortu Altyapı Uygulaması: (648 m²)(36,00 m x 18,00 m)

- Saha etrafına 30cm genişliğinde ve 40cm derliğinde demir donatılı hatıl beton yapılması.
- Hatıl beton içerisine 15 cm kalınlığında 2 nolu mıcır serilip silindirlenmesi
- Hatıl beton ile çevrelenen alan içerisine 15cm kalınlığında 150x150x4 mm çelik hasırlı yüzey betonu yapılması.

Not: Bu uygulamalar sonrasında, saha yüzeyine %0.8 oranında nizami eğim verilmiş olur.

Fiyatı :

2) Tenis Kortu Etrafı Konstrüksiyon ve Tel-Çit Yapılması : (432 m²)

- Saha betonları yapımı esnasında saha kenarlarına 3,00mt ara ile bırakılmış olan Ø89/3mm boru kılavuzlara Ø76/2,5mm (2,5") h:4,00mt yükseklikteki tel-çit dikmelerinin kaynatılarak sabitlenmesi.
- Dikmeler arasına alt, orta ve üstten olmak üzere 3 sıra halinde Ø48/2mm (1,5") borular ile yatay kayıtların atılması.
- 1 ad. 200x200cm ebatlarında çift kanatlı personel kapı yapılması.
- Tüm Demir imalatının Pas önleyici ve koruyucu son kat parlak boyanın özelliklerini birleştirerek sunan, sentetik reçineli özel metal antipas boya ile (Nefti Yeşil) renkte boyanması.
- Dikmeler arasına toplamda 3 sıra halinde PVC kaplı gergi tellerinin çekilmesi.
- Sisteme Ø3,50mm kalınlığında 50x50mm göz aralıklı içi galvanizli dışı PVC kaplı h:4,00mt örgü tellerinin PVC kaplı bağ telleri ile monte edilmesi.

Fiyatı :

3)Asfalt Üzeri Epoksi Nem BariyerliAkrilik Kaplama Uygulaması: (648 m²)

- Beton zeminin hava kompresörü ile temizlenmesi
- Beton üzerine epoksi nem bariyeri uygulamasının yapılması
- Nem bariyeri üzerine resurfacez uygulaması yapılması
- Dolgu üzerine 2 kat akrilik renk katı uygulanması
- Akrilik kaplaması yapılmış zemin üzerine oyun çizgilerinin çizilmesi.

Not: Akrilik zemin kaplaması 15 C° altında uygulanmaktadır. 15 C° altındaki sıcaklıklar iş günü olarak kabul edilmez. Akrilik zemin kaplama uygulaması asfaltın 15 gün soğumasını müteakip yapılır.

Fiyatı :

4) Aydınlatma Sistemi Yapılması:

- Saha dış kısmından 6 ad. h: 7,00mt yüksekliğinde Ø89/3mm borudan mamül aydınlatma dikmesinin monte edilmesi.
- Aydınlatma dikmeleri üzerindeki sehpalara toplamda 12 adet metal halide projektörün monte edilmesi.
- Saha girişine 1 adet harici tip aydınlatma panosunun monte edilmesi.
- Kablolama, topraklama yapılması ve devreye alma

Not: Aydınlatma panolarının monte edileceği yere kadar ana elektrik hattının getirilmesi işverene aittir.

Fiyatı:

5) Tenis Dikmesi ve Filesi Monte edilmesi:

No	Cinsi	Mik.	Br.	B.Fiyatı	Tutarı
a	Mapalı, ithal gerdirme mekanizmalı, tenis direkleri ve nizami tenis ağı monte edilmesi.	1	Tk.		
A.Toplam					

KDV : İlave edilecektir.

İŞ SÜRESİ : Sözleşmeyi müteakip uygun hava şartlarında 30 iş günüdür.

Not :

- ✓ Sahanın kurulacağı zeminin tesviye edilmesi işverene aittir.
- ✓ Yukarıda verilen fiyatlara; malzeme üretimi, nakliyesi, montajı dahildir.
- ✓ Montaj sırasında ihtiyaç duyulan elektrik,su ihtiyacı işverence karşılanacaktır.