KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çumra Şeker Entegre Tesisleri
**BIOETHANOL TESISI DENGELEME HAVUZU**
**ÇELİK KONSTRÜKSİYON GÜÇLENDİRME İŞİ KEŞİF ÖZETİ**

Teklif Özeti
Sayfa 1

**Bina Adı**
**Bina No**
**Keşif grubu** **İNŞAAT İŞLERİ**

| Sıra No | Poz No | Açıklama | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ö.B.F. 01.00** | **KAZI VE DOLGU İŞLERİ** | | | | |
| 1 | Ö.B.F. 01.02 | Hafriyat Yapılması | m3. | 68,352 | | |
| 2 | Ö.B.F. 01.06.1 | Balast Dolgu Yapılması (Elek Üstü) | m3. | 43,320 | | |
| | **Ö.B.F. 02.00** | **BETON İŞLERİ** | | | | |
| 3 | Ö.B.F. 02.01.2 | Grobeton (C16) | m3. | 13,670 | | |
| 4 | Ö.B.F. 02.04.4 | Donatılı C 25 Saha Betonu (Yol,Otopark Ve Tretuar) | m3. | 16,288 | | |
| 5 | Ö.B.F. 02.05.1 | Donatılı C30 Beton (Temel, Kolon, Kiriş, Döşeme) | m3. | 29,700 | | |
| 6 | Ö.B.F. 02.07 | Kalıp Yapılması (Plywood İle) | m2. | 128,700 | | |
| 7 | Ö.B.F. 02.08 | Nervürlü İnşaat Demiri | ton. | 6,380 | | |
| 8 | Ö.B.F. 02.10 | Hasır Çelik ( Ø188/188 ) Çift Kat | ton. | 0,710 | | |
| | **Ö.B.F. 03.00** | **YAPISAL ÇELİK İŞLEİ** | | | | |
| 9 | Ö.B.F. 03.02.2 | Yapısal Çelik (180 Mikron Epoksi Boyalı) | ton. | 30,925 | | |
| 10 | Ö.B.F. 03.07.1 | Gömülü Çelik | ton. | 0,500 | | |
| 11 | Ö.B.F. 03.08 | Ankraj Civatası | ton. | 0,500 | | |
| | **Ö.B.F. 10.00** | **MÜTEFERRİK İŞLER** | | | | |
| 12 | Ö.B.F. 10.09 | Beton Kırımı | m3. | 41,011 | | |
| 13 | Ö.B.F. 10.10 | Kimyasal Dübel | adet. | 200,000 | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| | | | | | **TOPLAM** | |