



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ
ETANOL FABRİKASI
YANGIN KAÇIŞ DUVAR&KAPI İŞLERİ
İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ

FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,
- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,
- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,
- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiati,
- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,
- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,
- Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,
- İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.
- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,
- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,
- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,
- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,
- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,
- Sözleşme giderleri,
- Genel giderler,
- Mütahhit karı



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ
ETANOL FABRİKASI
YANGIN KAÇIŞ DUVAR&KAPI İŞLERİ
İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ

Ö.B.F.-01.01-İDARİ BİNA,DİSTİLASYON YANGIN ÇIKIŞ MERDİVENİ KORİDOR KISIMLARININ DUVAR&TAVAN KAPANMASI 2*12,5 mm. Kırmızı Alçıpan İle Bölme Duvar&Tavan Yapılması

Projesinde gösterilen yerlerde, 2*12,5 mm. (2 kat) kırmızı alçıpan duvar ve tavan levhalarının, tespit elemanlarının, profillerin temini, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, profillerin yerlerine tespiti, alçıpan levhaların profillere vidalanması, ek yerlerinin bant ve alçı ile tamiri çekilmesi suretiyle duvarın teşkili, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı TL'dir.

Ölçü : Projesi üzerinden hesaplanır.

Not 1 : Her türlü yangın ekipmanları (battaniye- yangın tüpü firmaya takibinde olup şantiye sahasında tüm ISG ekipmanları (paraşüt kemer- baret yelek- koruma iş ayakkabısı-)) birim fiyata dâhildir

Not 2 : İki kat alçıpan karelaj projesi yüklenici tarafından paylaşılıp kontrol onayı olduktan sonra işe başlanacaktır. Karelaj fiyatı birim fiyata dahil olup ayrıca bedel ödenmez. Karelaj birleşimleri VİDA ile yapılacaktır. Kaynak kullanılmayacaktır. Kaynaklı imalat kesinlikle yapılmayacaktır.

Not: Tam güvenli iskele ve/veya platform birim fiyatta dahildir ayrıca bedel ödenmez.

Ö.B.F.-01.02- SÜPER ETANOL BİNASI IŞIKLANDIRMA KISIMLARININ KAPANMASI Tek Kat Kırmızı Alçıpan İle Bölme Duvar Yapılması 12,5 mm.

Projesinde gösterilen yerlerde, 1*12,5 mm. (1 kat) kırmızı alçıpan duvar ve tavan levhalarının, tespit elemanlarının, profillerin temini, inşaat mahalline nakli, boşaltılması, profillerin mevcut cephe kuşaklarına VİDA ile tespiti, alçıpan levhaların profillere vidalanması, ek yerlerinin bant ve alçı ile tamiri, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı TL'dir.

Ölçü : Projesi üzerinden hesaplanır.

Not 1 : Her türlü yangın ekipmanları (battaniye- yangın tüpü firmaya takibinde olup şantiye sahasında tüm ISG ekipmanları (paraşüt kemer- baret yelek- koruma iş ayakkabısı-)) birim fiyata dâhildir

Not 2 : 2 kat alçıpan karelaj projesi yüklenici tarafından paylaşılıp kontrol onayı olduktan sonra işe başlanacaktır. Karelaj fiyatı birim fiyata dahil olup ayrıca bedel ödenmez. Karelaj birleşimleri VİDA ile yapılacaktır. Kaynak kullanılmayacaktır. Kaynaklı imalat kesinlikle yapılmayacaktır.

Not: Tam güvenli iskele ve/veya platform birim fiyatta dahildir ayrıca bedel ödenmez.



KONYA ŞEKER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ
ETANOL FABRİKASI
YANGIN KAÇIŞ DUVAR&KAPI İŞLERİ
İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ

Ö.B.F.-01.03- ALÇI SIVA VE ÜZERİNE BOYA YAPILMASI(Alçıpan üzeri)

Hazırlanan Alçıpan duvar yüzeyine şartnamesine uygun olarak alçı sıvanın yapılması, tamamlanmış siva yüzeyinin tozdan arındırılması varsa yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir edilmesi, hazırlanan silikonlu boyanın (weber, jotun, filli, kale marka) 2 kat olarak rulo, fırça veya tabanca ile uygulanması ve zımparalanması için gerekli malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımalar, iskele ,alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatı TL' dir.

Ölçü : Sıvanan yüzeyler projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m²'den büyük boşluklar düşülür.

Not: Tam güvenli iskele veya Platform Birim fiyatı dahildir.

Ö.B.F.-02.01- 1000*2100 EBATINDA PANIKBARLI ALÜMİNYUM KAPI İŞLERİ YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine göre, elektrostatik toz boyalı veya analize müsait yarı sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapılmış ve görünür yüzleri asgari 14 mikron kalınlığında elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmuş alüminyum 1000*2100 EBATINDA PANİK BARLI KAPI İŞLERİ YAPILMASI için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı TL'dir dır.

Not : Her kanada numunesi beğenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet menteşe gömme silindirli iç veya dış kapı kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandı takılması, madeni aksamının paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lüzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konması cam çiftalarının hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti fiyata dahildir.

Ölçü : Projesi üzerinden hesaplanır.

Not : Alüminyum pencere veya kapı kasaları için kullanılacak kutu profiller için ayrıca bedel ödenmez, Alüminyum pencere ve kapı malzemesi Kontrol Müh. Uygun göreceği firmalarının üretimi olacak ve İş Sahibi ile kontrol mühendisinin onayını alacaktır.

Not: Tam güvenli iskele veya Platform Birim fiyatı dahildir.