



**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A.Ş.**
**Süt Tesisi ±0,00 ve +3,00 Kotu Panel Koruma ve
Yardımcı Elemanların Temini ve Montajı
İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ**

FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,
- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,
- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,
- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiati,
- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,
- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,
- Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi,
- Servis yollarının yapımı ve bakımı,
- Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,
- Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,
- Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.
- Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm'yi geçmeyecektir.
- Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat açıklamaları esas alınacaktır.
- İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.
- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,
- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,
- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,
- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,
- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,
- Sözleşme giderleri,
- Genel giderler,
- Müteahhit karı



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A.Ş.

Süt Tesisi $\pm 0,00$ ve $+3,00$ Kotu Panel Koruma ve
Yardımcı Elemanların Temini ve Montajı
İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ

Ö.B.F.-10.00-

MÜTEFERRİK İŞLER

Ö.B.F.-10.24-

Süt Tesisi $\pm 0,00$ ve $+3,00$ Kotu Panel Koruma ve Yardımcı Elemanların Temini ve Montajı

Ö.B.F.-10.24- SÜT TESİSİ $\pm 0,00$ VE $+3,00$ KOTU PANEL KORUMA VE YARDIMCI ELEMANLARIN TEMİNİ VE MONTAJI

Proje ve şartnamesine göre forklift, transpalet ve diğer araçlardan soğuk oda panel ve duvarların darbelere karşı korunmasına yönelik antibakteriyel ve kompozitten imal, ısıya dayanıklı (-40°C / 100°C), yüzeyi pürüzsüz, mütemadi, hijyenik, suya ve neme dayanıklı, kimyasal bileşimlere dayanıklı, antibakteriyel, tüm RAL kodlarında uygulanabilirliği olan, su emme kapasitesi $< \%0,2$, darbe mukavemeti en az 40 kJ/mm^2 olan, çekme dayanımı en az 50 Mpa olan, Eğilme Dayanımı en az 140 Mpa olan, Çekme Modülü en az $7,5 \text{ Gpa}$ olan, Eğilme Modülü en az 9 Gpa olan, Sertliği en az 55 Barcol olan koruma malzemesi ve bu elemana ait köşe elemanları dahil olmak üzere bu malzemelerin temin ve montajı için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 metre birim fiyatı TL' dir.

Ölçü : Projesinde ve teknik şartnamesinde her bir kalemi karşılamak suretiyle tüm imalatlar dahil "metre" olarak ödenir.

NOT : TOPLAM MİKTAR ($\pm \% 30$ TOLERANSLA) 2.000 METREDİR